ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEŞTI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii "Realizare instalaţie electrică pentru alimentarea şi montarea unei staţii de încărcare pentru vehicule electrice la hală"

Consiliul Local al comunei Gherăeşti, judeţul Neamţ;

Având în vedere :

- prevederile art. 41, art. 44 şi art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată ulterior;

- Legea nr. 43/27.03.2026 privind bugetul de stat pe anul 2026;

- Hotărârea Consiliului Local Gherăeşti nr. 36/30.04.2026, privind aprobarea bugetului local pe anul 2026;

Referatul de aprobare nr. 8777 din 01.09.2026 şi Raportul de specialitate nr. 8778 din 01.09.2026;

Avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 4, lit. a, art. 139 alin. (3), lit. a) si art.196, alin (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. (1)Se aprobă realizarea obiectivului de investiţii **"Realizare instalaţie electrică pentru alimentarea şi montarea unei staţii de încărcare pentru vehicule electrice la hală"**.

(2) Valoarea totală a obiectivului de investiţii, conform devizului anexă la prezenta, este de **41.625,55 lei cu TVA**, şi care va fi suportată din bugetul local pe anul 2026.

Art.2. Primarul Comunei Gherăeşti, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3.Secretarul general al comunei Gherăeşti va comunica prezenta hotărâre persoanelor, instituţiilor şi autorităţilor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL,
IMBRIŞCĂ HERMINA
[redacted]

Nr. 93
Din 02.09.2026

Contrasemnează
Secretar general,
Marcela PĂLĂNCEANU
[redacted]

Adoptată în şedinţa din 02 septembrie 2026 cu un număr de 10 voturi "pentru", ...-..... "împotrivă", ...-..... "abţineri" din totalul de 15 consilieri în funcţie

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari					
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Instalații electrice-Realizare instalație electrică pentru alimentarea și montarea unei stații de încărcare pentru vehicule electrice la hală					
1	Pozare cabluri de energie în tuburi de protecție (RV-K 5x10 mm)	ml	**30,00**	**60,30**	**1809,00**
			material:	45,30	1359,00
			manopera:	15,00	450,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
2	Montarea tuburilor de protecție din PVC aparent, fixate pe elemente de construcție;	ml	**30,00**	**3,84**	**466,20**
			material:	5,54	166,20
			manopera:	10,00	300,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3	Pozare cabluri de energie în tuburi de protecție (CYABYF-K 5x25 mm)	ml	**120,00**	**150,67**	**18080,40**
			material:	135,67	16280,40
			manopera:	15,00	1800,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4	Montarea tuburilor de protecție din PVC îngropate în pământ sau în șanț	ml	**220,00**	**22,15**	**4873,00**
			material:	15,15	3333,00
			manopera:	7,00	1540,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
5	Montarea tablourilor electrice de distribuție aparente	buc	**2,00**	**950,00**	**1900,00**
			material:	750,00	1500,00
			manopera:	200,00	400,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
6	Montare distribuitor de conexiuni	buc	**1,00**	**175,00**	**175,00**
			material:	135,00	135,00
			manopera:	40,00	40,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
7	Montarea aparatajului modular în tablouri electrice (siguranta 4P 20A 6kA)	buc	**2,00**	**170,40**	**340,80**
			material:	135,40	270,80
			manopera:	35,00	70,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
8	Montarea aparatajului modular în tablouri electrice (siguranta 4P 32A 6kA)	buc	**2,00**	**179,94**	**359,88**
			material:	144,94	289,88
			manopera:	35,00	70,00
			utilaj:	0,00	0,00

			transport:	0,00	0,00
9	Montarea aparatajului modular în tablouri electrice (siguranta 4P 40A 6kA)	buc	**2,00**	**188,55**	**377,10**
			material:	153,55	307,10
			manopera:	35,00	70,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
10	Montarea aparatajului modular în tablouri electrice (siguranta 4P 50A 6kA)	buc	**2,00**	**245,45**	**490,90**
			material:	210,45	420,90
			manopera:	35,00	70,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
11	Cleme fixare cabluri electrice / tuburi de protecție PVC	buc	**50,00**	**5,58**	**279,00**
			material:	2,58	129,00
			manopera:	3,00	150,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
12	Montare stație încărcare EV 22 kW trifazată	buc	**1,00**	**4750,00**	**4750,00**
			material:	4200,00	4200,00
			manopera:	550,00	550,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
13	Norma proprie-materiale mărunte (șuruburi, dibluri, papuci/capete de cablu, bandă izolatoare, etc.)	buc	**1,00**	**500,00**	**500,00**
			material:	500,00	500,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (fara TVA)					**34.401,28**
TVA 21%					**7224,2688**
TOTAL GENERAL (cu TVA)					**41.625,55**

Întocmit:
Furtună Alin-Paul

Beneficiar:
UAT Gherăești