ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEŞTI

HOTĂRÂRE
privind actualizarea devizului aferent lucrărilor de reparaţii exterioare la sediul Primăriei comunei Gherăeşti

Consiliul Local al comunei Gherăeşti, judeţul Neamţ;
Având în vedere :

- Referatul de aprobare Nr. 9706 / 23.09.2026, întocmit de iniţiatorul proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate Nr. 9707 / 23.09.2026, întocmit de şeful Serviciului Financiar Contabil;
- Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Gherăeşti;
- Hotărârea Consiliului Local Gherăeşti nr.112/18.09.2025 privind apobarea lucrărilor de reparaţii exterioare la sediul Primăriei Comunei Gherăeşti
- Hotărârea Consiliului Local Gherăeşti nr. 36/30.04.2026, privind aprobarea bugetului local pe anul 2026;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), lit. a) si art.196, alin (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. (1) Se aprobă **actualizarea devizului aferent lucrărilor de reparaţii exterioare la sediul Primăriei comunei Gherăeşti**

(2) Finanţarea acestor lucrări se va face din bugetul local, iar suma estimată necesară efectuării acestor lucrări, conform devizului, anexă la prezenta, este de **44.932 lei , inclusiv TVA.**

Art.2. Primarul Comunei Gherăeşti, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3.Secretarul general al comunei Gherăeşti va comunica prezenta hotărâre persoanelor, instituţiilor şi autorităţilor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Hermina IMBRIŞCĂ [redacted]

Nr. 97
Din 30.09.2026

Contrasemnează
Secretar general
Marcela PĂLĂNGEANU [redacted]

Adoptata în şedinţa din 30.09.2026 cu un număr de ..13.. voturi "pentru" . ..... "abţineri" şi ....
"împotrivă" din totalul de 15 consilieri în funcţie

ANEXA LA HCL NR. 97
DIN 30.09.2026

"Lucrări de reparații exterioare la sediul Primăriei Comunei Gherăești"					
LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari					
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M	Cantitatea	Pretul unitar (inclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (inclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Arhitectură exterioară-Corp Primărie					
1	Termosistem pentru fațade tencuite, cu plăci din polistiren expandat EPS 100 grafitat cu grosimea de 10 cm	mp	**260,00**	**50,00**	**13000,00**
			material:	50,00	13000,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
2	Adeziv pentru lipirea plăcilor din polistiren expandat	kg	**1300,00**	**1,80**	**2340,00**
			material:	1,80	2340,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3	Profil pentru colț din Aluminiu cu plasă	ml	**150,00**	**3,20**	**480,00**
			material:	3,20	480,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4	Dibluri pentru fixarea plăcilor din polistiren expandat	buc	**1250,00**	**0,90**	**1125,00**
			material:	0,90	1125,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
5	Polistiren extrudat (XPS) pentru glafuri cu grosimea de 2-3 cm	mp	**17,00**	**12,50**	**212,50**
			material:	12,50	212,50
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
6	Țesetură din fibră din sticlă pentru rigidizarea termosistemului	mp	**260,00**	**4,00**	**1040,00**
			material:	4,00	1040,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
7	Masă de șpaclu pentru armarea plăcilor termoizolante	kg	**1100,00**	**2,20**	**2420,00**
			material:	2,20	2420,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

8	Profil de pornire pentru termosistem (picurător)	ml	**80,00**	**14,10**	**1128,00**
			material:	14,10	1128,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
9	Polistiren extrudat (XPS) pentru soclu cu grosimea de 5 cm	mp	**80,00**	**15,30**	**1224,00**
			material:	15,30	1224,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
10	Glafuri, pervaze din tablă/Aluminiu și accesorii (capace pentru glaf)	ml	**10,00**	**85,00**	**850,00**
			material:	85,00	850,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
11	Burlane scurgere pentru sistem pluvial și accesorii (coturi, coliere, etc.)	ml	**60,00**	**75,00**	**4500,00**
			material:	75,00	4500,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
12	Saceag din tablă și accesorii (profil acoperire pazie, profil închidere perete)	mp	**45,00**	**135,00**	**6075,00**
			material:	135,00	6075,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
13	Gresie pentru podest și scări	mp	**2,50**	**75,00**	**187,50**
			material:	75,00	187,50
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
14	Reparații ale stratului suport la fațade	bucăți	**1,00**	**2500,00**	**2500,00**
			material:	2500,00	2500,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
15	Diverse-Consumabile (trafaleți, pensule pentru vopsit, burghiu pentru beton, disc pentru flex, etc.)	bucăți	**1,00**	**600,00**	**600,00**
			material:	600,00	600,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
16	Amorsă pentru exterior (pentru fațadă)	kg	**25,00**	**10,00**	**250,00**
			material:	10,00	250,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
17	Vopsea lavabilă pentru exterior (pentru fațadă)	kg	**100,00**	**40,00**	**4000,00**
			material:	40,00	4000,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

18	Ceas digital stradal	**buc**	**1,00**	**3000,00**	**3000,00**
			material:	3000,00	3000,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (cu TVA)					**44.932,00**

Beneficiar:
UAT Gherăești